



- SALVO INDICACION EN CONTRARIO:**
- LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES SERA RS19+2x2,5+T
  - LOS TOMACORRIENTES SE UBICARAN A 0,30m
  - LOS TOMACORRIENTES PARA SEGAMOS SE UBICARAN A 1,20m
  - LA INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO SERA RS25 1 PAR TRIENZO+2x1,5
  - LAS BOCAS DE DATOS Y TELEFONA SE UBICARAN A 0,30m.
  - A CADA BOCA DE DATOS O TELEFONA SE CABLEARA UN UTP CAT.5A.
  - LA INSTALACION DE DATOS Y TELEFONA SERA SEGUN LA SIGUIENTE TABLA: RS19+1(UTP-CAT5A)  
RS22+1(UTP-CAT5A)  
RS25+3(UTP-CAT5A)  
RS4+5(UTP-CAT5A)  
RS38+8(UTP-CAT5A)

