

PLANILLA DE COTIZACION

A SECTOR VESTUARIOS, TORRE TANQUE E INSTALACIONES GENERALES

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cant	Precio Unitario	Importe	Totales por ítem (\$)	% de incid.
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Obrador, agua energía y limpieza de obra	Gl					
1.2	Cerco perimetral de obra	Gl					
1.3	Cartel de obra	Gl					
1.4	Replanteo y niveles	Gl					
1.5	Mov de suelo - Desmonte de Piso existente	m3					
1.6	Relleno de suelo seleccionado	m3					
1.7	Excavación de fundaciones	m3					
2	ESTRUCTURAS RESISTENTES						
2.1	De Hormigón armado						
	Sector Vestuarios						
2.1.1	Fundaciones Propuestas	m3					
2.1.2	Columnas de hormigón refuerzos de muro portantes y escalera	m3					
2.1.3	Viga de Encadenado superior term. vista en cara externa	m3					
2.1.4	Losa Shap 30 apoyada sobre vigas long Terminacion vista inferior	m2					
	Sector Torre Tanque						
2.1.5	Fundaciones Propuestas	m3					
2.2	Metálica						
	Sector Vestuarios						
2.2.1	Vigas Transversales de tubo estructural de 60x60x2mm de 3.63m de largo	un					
2.2.2	Vigas Longitudinales de tubo estructural de 60x60x2mm barras de 6 metros de largo	un					
2.2.3	Columnas de tubo estructural de 60x60x2mm barras de 2 metros de largo	un					
	Sector Torre tanque						
2.2.4	Columnas porticos IPN160 largo 14mts	un					
2.2.5	Vigas transeversales en Porticos IPN160 largo 3mts	un					
2.2.6	Vigas Long de arriostres IPN160 largo 2mts	un					
2.2.7	Correas metálicas 160x60x18x2mm largo 2 metros	un					
2.2.8	Correas de tubo estructural de 60x60x2mm barras de 3 metros de largo	un					
2.2.9	Tensores 1/2 pulgada de arriostre diagonal	ml					
3	MAMPOSTERIA EN VESTUARIOS						
3.1	De ladrillos huecos cerámicos 12x18x33	m2					
3.2	De ladrillos huecos cerámicos 8x18x33	m2					
3.2	De ladrillos huecos cerámicos portantes 18x18x33	m2					
4	 AISLACIONES EN VESTUARIOS						
4.1	Aislación cajón hidrófugo	m2					
5	REVOQUES EN VESTUARIOS						
5.1	Cara externa revoque weber color incorporado gris	m2					
5.2	Interiores a la cal completos	m2					
5.3	Interiores Bajo revestimientos	m2					
6	CIELORRASOS EN VESTUARIOS						
6.1	Cielorrasos sup de yeso s/ pliego	m2					
7	CONTRAPISOS Y PISOS						
	En vestuarios						
7.1	Contrapisos de Hormigón de cascotes s/ terreno nat. O exist	m2					
7.2	Piso de cemento alisado	m2					
7.3	Piso de cerámicos	m2					
	Sector Torre Tanque						
7.3	Piso de metal desplegado	m2					

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
OBRA: EDIFICIO POLIDEPORTIVO - REFACCION DE GALPON PREDIO H. YRIGOYEN

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cant	Precio Unitario	Importe	Totales por ítem (\$)	% de incid.
8	ZOCALOS Y SOLIAS						
8.1	Ceramicos	ml					
8.2	Umbrales y solías	m2					
9	REVESTIMIENTOS Y CERRAMIENTOS						
9.1	Cerámico 30x30 incluye guardacantos	m2					
9.2	Alambrado romboidal MMA	m2					
10	CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS HORIZONTALES TORRE TANQUE						
10.1	De chapa sinusoidal prepintada blanca BWG25 Incluye cenefas	m2					
10.2	De chapa sinusoidal lechosa color blanco PRFV Incluye cenefas	m2					
10.3	Escalera tipo gato según plano	u					
11	CARPINTERIAS						
11.1	De aluminio						
11.1.1	PFS1	Un					
11.1.2	VES1	Un					
11.2	De hierro						
11.2.1	PS1	Un					
11.2.2	PS2	Un					
11.2.3	PS3	Un					
12	VIDRIOS Y ESPEJOS						
12.1	Vidrios de seguridad 3+3mm	m2					
12.2	Espejos 4mm	m2					
13	INSTALACION SANITARIA						
13.1	Desagües Cloacales, incluye conexión	Gl					
13.2	Desagües Pluviales	Gl					
13.3	Instalación agua fría y caliente (incluye Tanques)	Gl					
13.4	Artefactos, bronceías y accesorios						
13.4.1	Inodoros c/ mochila, asiento y tapa	U					
13.4.1	Inodoros discapacitados c/ mochila, asiento y tapa	U					
13.4.2	Mingitorios	U					
13.4.2	Bachas de lavatorios	U					
13.4.3	Griferías de duchas, incluida dº discap	U					
13.4.4	Griferías de lavatorios, incluida para discap	U					
13.4.5	Bacha Cocina	U					
13.4.6	Accesorios, incluido bº discap	Gl					
13.4.7	Tramites, planos AYSA	Gl					
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
14.1	Instalación eléctrica general						
14.1.1	Conexión a tablero existente incluye protección TM s/pliego	U					
14.1.2	Tableros secundarios s/ planos	GL					
14.1.3	Bocas completas en cielorraso durlock o losa shap 30	U					
14.1.4	Tomas, llaves y accesorios	U					
14.1.5	Sensores de presencia	U					
14.2	Artefactos de iluminación						
14.2.1	Tipo UFO (artelum) 100w	U					
14.2.2	Polo LED 18W	U					
14.2.3	Marea 2x20	U					
14.2.4	Wamco LED	U					
14.2.5	Corner LED Lumenac	U					
14.2.6	Trend LED	U					
14.2.7	Clever LED 50W	U					
14.2.8	Kit iluminacion de emergencia	U					
15	INSTALACION DE GAS Y CONTRA INCENDIO						
15.1	Instalación de gas incl. Termotanques	Gl					
15.2	Instalación contra incendio						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
OBRA: EDIFICIO POLIDEPORTIVO - REFACCION DE GALPON PREDIO H. YRIGOYEN

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cant	Precio Unitario	Importe	Totales por ítem (\$)	% de incid.
15.2.1	Instalacion completa inc/ cañerías	Gl					
15.2.2	Hidrantes	U					
15.2.3	Matafuegos de CO2 2,5Kg	U					
15.2.4	Matafuegos triclase polvo seco 10Kg	U					

16	PINTURA						
16.1	Pintura muros sector exterior (ver weber punto 5,1)						
16.2	Pintura muros interiores	m2					
16.3	Pintura de cielorrasos interiores	m2					
16.4	Pintura de estructura metálica vestuarios color gris grafito	gl					
16.5	Pintura de estructura metálica Torre Tanque color blanco	gl					

17	MESADAS						
17.1	Mesadas gris mara con frentin 4cm	m2					
17.3	Mesadas de acero inoxidable	m2					
17.4	Divisorios entre mingitorios	m2					
17.5	Bancos y estantes de Maderas BM1 y BM2	m2					
17.6	Mueble Integral Frente Sanitarios en melamina BM3 y BM4	m2					

18	TERMINACIONES						
18.1	Banco de madera S/ pliego	U					
18.2	Aire acondicionado Frío-Calor 4.500 Fr. inc colocación	U					
18.3	Extractores de aire incluye sensor de presencia	U					
18.4	Rejillas de ventilacion y conductos	U					
18.5	Equipamiento de cocina	U					
18.6	Campana extractora	U					
18.7	Barandas	U					

B SECTOR- REFACCION DE EDIFICIO EXISTENTE

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cant	Precio Unitario	Importe	Totales por ítem (\$)	% de incid.
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Replanteo y niveles	Gl					
1.2	Mov de suelo - Desmonte de Piso existente	m2					
1.3	Relleno de suelo seleccionado	m3					
1.4	Demoliciones	Gl					

2	ESTRUCTURAS RESISTENTES						
2.1	De Hormigón armado						
2.1.1	Refuerzos y reparaciones s/ pliego	Gl					
2.1.2	Losa de hormigon armado en sector trasero	m2					
2.1.3	Aislaciones s/contrapisos en cubiertas sector trasero,incl: barrera vapor, aislacion termica, carpetas, membranas y babetas	m2					
2.2	Metálica						
Sector Frente integral de Fachada							
2.2.1.	viga superior frente longitudinal tubo 100x100x3.2mm	ml					
2.2.2.	columnas de tubos 100x60x2mm altura 2,24 cada 3mts aprox	ml					
2.2.3	columna dintel muro sup exist tubo 100x100x3.2mm	ml					
2.2.4.	Vigas dintel muro sup exist IPN160 largo 9mt	ml					
2.2.5	viga superior trasera longitudinal tubo 100x100x3.2mm	ml					
2.2.6	correas de sujeción tubo 100x60x2mm cada 70cm en altura	ml					
2.2.7	viga superior arriostre transversal tubo 100x60x2mm	ml					
2.2.8	Correas metálicas 160x60x18x2mm largo 2 metros	ml					
2.2.9.1	Portones de Abrir						
2.2.9.2	Marco Puerta de tubo estructural de 60x60x2mm	ml					
2.2.9.3	Correas en Puerta de tubo estructural de 60x60x2mm	ml					
2.2.9.4	Planchuela Superior en puerta 3x1/8	ml					
2.2.9.5	Planchuela lateral 3x1/8	ml					
2.2.9.6	Bisagras, Manijas,Cerraduras, Frenos y Barrales Antipanico	gl					

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cant	Precio Unitario	Importe	Totales por ítem (\$)	% de incid.
2.2.9.7	Porticos Metalicos perfiles IPN 16 en sector trasero, incl. Bases	gl					
3	MAMPOSTERIA EN SECTOR TRASERO						
3.1	De ladrillos huecos cerámicos 12x18x33	m2					
4	 AISLACIONES SECTOR TRASERO						
4.1	Aislación cajón hidrófugo	m2					
5	REVOQUES						
5.1	Interiores a la cal completos	m2					
5.2	Interiores Bajo revestimientos	m2					
5.3	Arreglos varios de revoques existentes en Interior	m2					
5.4	Arreglos varios de revoques existentes en exterior	m2					
6	 CIELORRASOS EN SECTOR TRASERO						
6.1	Cielorrasos aplicado sobre losa s/ pliego	m2					
7	 CONTRAPISOS Y PISOS						
7.1	Contrapisos de Hormigón de cascotes s/ terreno nat. En local 3B	m2					
7.1.2	Contrapiso de hormigon livano con pendiente sobre losas sector trasero	m2					
7.2	Piso de cemento alisado						
7.2.1	Piso deportivo de Cemento alisado Local 1 y 11	m2					
7.2.2	Piso de Cemento alisado Locales 2, 3 A1, 3 A2, 3 A3, 3 B3C.	m2					
7.2.3	Piso de cemento alisado en exteriores s/ losa existentes (loc 4A, 4C, 4D)	m2					
7.3	Piso de cerámicos	m2					
7.4	Piso de cemento alisado s/ terreno natural inc. Contrapiso	m2					
8	 ZOCALOS Y SOLIAS						
8.1	Ceramicos	ml					
9	 REVESTIMIENTOS						
9.1	Cerámico 30x30	m2					
10	 METALICOS Y/O PLASTICOS TIPO PRFV EXISTENTES O A REALIZAR						
10.1	 Recuperación total de la cubierta de chapa original						
10.1.1	Rasqueteo y reparación de la superficie de techo y canaletas	m2					
10.1.2	Base antioxidante	m2					
10.1.3	Pintura reflectante color blanco	m2					
10.1.4	Aislación Lana vidrio 50 mm - foil alum	M2					
10.1.5	Recambio de chapas galv existentes s/ pliego	m2					
10.1.6	Recambio de chapas incoloras transparentes PRFV en cubierta	m2					
10.2	 Recuperación total de los cerr. verticales de chapa original						
10.1.1	Rasqueteo y reparación de la superficie	m2					
10.1.2	Base antioxidante	m2					
10.1.3	Recambio de chapas galv existentes s/ pliego	m2					
10.1.4	Pintura reflectante color blanco	m2					
10.3	 Nuevo Revestimiento de Chapa en Frente Integral						
10.3.1	Frente de chapa sinusoidal prepintada blanca BWG25	m2					
10.3.2	Frente y Portones de chapa sinusoidal incolora transparente PRFV	m2					
10.3.3	Frente y Portones de chapa sinusoidal lechosa color blanco PRFV	m2					
10.4	 Cubierta y Laterales en Frente Integral						
10.4.1	Cubierta de 60cm de ancho en pieza de zingueria prepintada blanca o de chapa sinusoidal prepintada blanca BWG25. Incluye aislacion inferior	m2					
10.4.2	Laterales de 60cm de ancho en pieza de zingueria prepintada blanca.	m2					
11	 CARPINTERIAS						
11.1	 De aluminio						
11.1.1	VOF1	U					

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
OBRA: EDIFICIO POLIDEPORTIVO - REFACCION DE GALPON PREDIO H. YRIGOYEN

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cant	Precio Unitario	Importe	Totales por ítem (\$)	% de incid.
11.1.2	VOF2	U					
11.1.3	VOF3	U					
11.1.4	VOF4	U					
11.1.5	VOF5	U					
11.1.6	PACC	U					
11.2	De hierro						
11.2.1	PN2 de abrir chapa PRFV traslucido	U					
11.2.2	PNC1 corredizo de planchuelas	U					
11.2.3	PNC2 corredizo chapa	U					
11.2.4	PT1 de abrir chapa	U					
11.2.5	PT2 de abrir chapa	U					
11.2.6	PT3 de abrir chapa	U					
11.2.7	RF2 fijo de planchuelas	U					
11.2.8	PSS corrediza mixta de chapa y madera	U					
11.2.9	RF5	U					
11.2.10	RF6 Portón acceso-Reja exist a ajustar	U					
12 VIDRIOS Y ESPEJOS							
12.1	Vidrios de seguridad 3+3mm	m2					
12.2	Espejos 4mm	m2					
13 INSTALACION SANITARIA							
13.1	Desagües Cloacales (Se computa en Vest-TT-Inst. Grales)						
13.2	Desagües Pluviales (Se computa en Vest-TT-Inst. Grales)						
13.3	Instalación agua fría y caliente (Se computa en Vest-TT-Inst. Grales)						
13.4	Artefactos, bronceías y accesorios						
13.4.1	Inodoros c/ mochila, asiento y tapa	U					
13.4.2	Bachas de lavatorios	U					
13.4.3	Griferías de lavatorios	U					
13.4.4	Bacha Cocina	U					
13.4.5	Accesorios	Gl					
14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
14.1	Se computa en Vestuarios Torre Tanque e Instalaciones grales						
15 INSTALACION DE GAS Y CONTRA INCENDIO							
15.1	Se computa en Vestuarios Torre Tanque e Instalaciones grales						
16 PINTURA							
16.1	Pintura muros existentes exteriores	m2					
16.2	Pintura muros existentes interiores	m2					
16.3	Pintura muros a realizar en interior	m2					
16.4	Pintura de cielorrasos interiores	m2					
16.5	Pintura de estructura metálica y correas vistas existentes color gris grafito	gl					
16.6	Pintura de estructura metálica Frente Integral a realizar	gl					
17 MESADAS, MUEBLES y GRADAS							
17.1	Mesadas gris mara con frentin 4cm	m2					
17.2	Mueble melamina	u					
PRECIO TOTAL							

Nota: Los rubros / ítems y unidades consignadas en la presente planilla son a modo referencial, debiendo el contratista elaborar su propio computo, en base a la documentación de pliegos, planos y de la visita a obra, para la conformación de su oferta. Las omisiones que pudiera tener el listado de tareas no releva al oferente de la responsabilidad de efectuar todas las tareas necesarias para ejecutar la totalidad de los trabajos que se licitan.