SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

ACCESOS
LAD
SEK
+0.05 NPT

ACCESO TR
L1
SE1CE4
+0.06 NPT
+2.60 CR

LEA

POSTA MED
L1
SE1CE4
+0.06 NPT
+2.60 CR

TOILETTE
L1
SE1CE4
+0.06 NPT
+2.60 CR

SALA REUN
L1
SE1CE4
+0.06 NPT
+2.60 CR

SALA ESPERA
L3
SE3CE2
+0.06 NPT

VER FIJO
VER FIJO

MATAFUEGOS
PQT (ABC) 5Kg

MATAFUEGOS
PQT (ABC) 5Kg

BOCA DE INCENDIO
ø 0.045

ø 0.076 (COTA +4.30)

ø 0.076 (SUBE A COTA +4.30)

ø 0.076 (COTA +4.30)

NO SE PUEDE COTIZAR

ACCESOS
LAD
SEK
+0.05 NPT

PORTON CORREDIZO
DOBLE ALTURA
ACCESO DE CARGAS

+0.07 NPT

ø 0.076 (COTA +4.30)

ø 0.076 BAJA EN
INTERIOR Y VUELVE
POR PISO

MATAFUEGOS
PQT (ABC) 5Kg

BOCA DE INCENDIO
ø 0.045

FUTBOL DE SALON HABILITADA PARA PARTIDOS INTERNACIONALES

VOLEIBOL

EJE Y

EJE X

BAJO SUELO ø 0.076

DE BOCA DE IMP. CHG# 76

VIENE BAJO SUELO DE TANQUES DE INCENDIO
ø 0.076

BOCA DE
IMPULSIÓN
EN ESTACIONAMIENTO
FUERA DE AREA DE APARCADO

ESTACIONAMIENTO PREDIO

DEPOSITO

ACCESO TV

SALIDA

PLAYON DE INGRESO

PORTON CORREDIZO
EXISTENTE

CALLE DE INGRESO-SERVICIO

N

VIAS DEL FERROCARRIL

SALA PRINCIPAL
L2
SE1CE1
+0.10 NPT

SALA LATERAL
L2
SE1CE1
+0.10 NPT

SALA LATERAL
L2
SE1CE1
+0.07 NPT

MATAFUEGOS
PQT (ABC) 5Kg

MATAFUEGOS
COCINA
CO2 5Kg

MATAFUEGOS SALA
MAQUINAS
CO2 5Kg

(S)SALA DE MAQUINAS
PS4S3

(S)GIMNASIO SUPERIOR
PS4S3

(S)COCINA
PS1S1

(S)MOSTRADOR
PS1S1

(S)COCHAS
PS1S1

(S)ESTUARIOS
PS1S1

(S)PASO
PS1S1

(S)SANITARIOS
PS1S1

SUBE
EN INTERIOR

PATIO DESCUBIERTO

PATIO DESCUBIERTO

BAJO SUELO ø 0.076

ø 0.076 (PASA ENTRE
RETICULADO COTA +2.40)

PLANTA +0.00

SECTOR SECTOR ENTREPISO +2.60

DETALLE DE BOCA DE IMPULSIÓN
EN VEREDA

Marco y Tapa reglamentarios

Nivel de vereda

0.60

0.50

DETALLE DE NICHO METÁLICO
Y SUS COMPONENTES

Lanza de bronce c/ boquilla y grifo de cierre lento

Válvula esclusa Ø 63mm roscada diám. 45 mm

Manguera con uniones de bronce roscadas

Soporte metálico o trat. galv. o zincado

0.75 m

0.65 m

AREA DE FUEGO
PERIMETRO: 180M
SUPERFICIE:2132M2

CALCULO DE HIDRANTES
PERIMETRO/45: 180/ 45=4
PROYECTO: 5
CALCULO DE MATAFUEGOS
1CADA 200M2= 2132 /200=11
PROYECTO: 13

PREVENCIONES CONTRA INCENDIO Art. 4.12 C.E.
Riesgo 3 carga de fuego <15 kg./m2.

MEMORIA DESCRIPTIVA
SE EJECUTARA UNA INSTALACION EN CAÑERIA DE H.G. CON HIDRANTES CON LLAVE DE 0.045, MANGAS DE 0.045 DE 25 m DE LONGITUD, LANZAS REGLAMENTARIAS CON GRIFO A CIERRE LENTO Y GABINETE METALICO.
LA INSTALACION TENDRA UNA BOCA DE IMPULSION EN PLANTA BAJA.A SE COLOCARAN MATAFUEGOS TIPO TRICLASE DE 5 KG.
EN COCINAS Y/O SALAS DE MÁQUINAS SE COLOCARA UN MATAFUEGO CO2
EN LA LINEA MUNICIPAL SE COLOCARAN LLAVES DE CORTE GENERAL DE LA INSTALACION DE LUZ Y DE LA INSTALACION DE GAS.
EN EL EDIFICIO SE EJECUTARA UNA INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA (ORD. 45.425).
SE SEÑALIZARAN LOS MEDIOS DE SALIDA (VER PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA).

INSTALACION:
1) EXTINTORES

PQT 5 Kg POLVO QUIMICO TRICLASE
CO2 5 Kg SALAS DE MAQUINAS

2) PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

F30 Marco chapa doblada doble contacto, hoja con aislacion térmica.
doble chapa, con cierre estanco al paso de gases y humos. Acceso a dtos.

F60 idem anterior con cierre hidraulico s/cerrad.

NOMENCLATURA INCENDIO

- Boca Impulsión doble
- Hidrante
- Matafuego ABC 5 Kg
- Matafuego CO2 10 Kg
- Boca de Acceso 20x20 (B.A.)
- Detector iónico
- F Detector Fotoeléctrico
- T Detector térmico
- C Detector comb. Fotoel./Térmico
- Artefacto Ilum. emergencia
- LEA Artefacto Ilum. emergencia - Salida
- Artefacto Ilum. emergencia - Salida
- LEA Luz Emerg. Autónomo (Batería) y señal. Salida
- Artefacto Ilum. escalones

LA INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE SALIDA SE ENCUENTRA PROYECTADA EN PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO
PLANOS DE REPLANTEO
INSTALACION CONTRA INCENDIO

Nro PLANO: II 1
NOMBRE ARCHIVO: P_Inst_Incendio.dwg
ESCALA: 1:100

M O D I F I C A C I O N E S