

PLANILLA DE COTIZACION

ITEM	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe parcial	Totales por ítem (\$)	% de incidencia
------	-------------	--------	----------	-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------

1 Veredas, barandas y señalización gral. (según plano)							
1.1	Veredas sobre terreno natural(incl desmonte relleno y compact)	m2	134				
1.2	Vereda sobre caminería existente (incl. Demolición)	m2	186				
1.3	Plazoletas de descanso de Hº (incl desmonte, relleno y compact)	m2	40				
1.4	Bancos en zonas de descanso	U	6				
1.5	Rampas de PVC en umbrales	ml	2				
1.6	Barandas metálicas tipo 1	ml	133				
1.7	Barandas metálicas tipo 2 en Edif. Hernández y Manso	ml	43				
1.8	Baldosas de prevención reglamentarias	m2	38				
1.9	Topes de estacionamiento	U	39				
1.10	Pintura demarcación peatonal	Gl	1				

2 Vereda en edificio J. Manso							
2.1	Demolición y tareas previas	Gl	1				
2.2	Veredas sobre terreno natural(incl desmonte relleno y compact)	m2	24				
2.3	Vereda sobre caminería existente (incl. Demolición)	m2	13				

3 Rampa de HºAº Anexo H. Manzi (rampa norte)							
3.1	Destape, fundación, muro contención, relleno tosca, etc	Gl	1				
3.2	Rampa norte HºAº	U	1				
3.3	Baranda metálica	ml	20				

PRECIO TOTAL

Nota: Los rubros / ítems/ unidades y cantidades de la presente planilla son consignadas al solo efecto referencial, debiendo el contratista elaborar su propio computo, en base a la documentación de pliegos, planos y de la visita a obra, para la conformación de su oferta. Las omisiones o diferencias de cantidades que pudiera tener el presente listado de tareas no releva al oferente de la RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LA TOTALIDAD DE LAS TAREAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS NECESARIAS PARA FINALIZAR DE MANERA ÍNTEGRA LA OBRA QUE SE LICITA (Todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 8º del PCG - "ARTICULO 8º: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.")