

PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS - SPU  
HABILITACION DE AULAS Y ESPACIOS PARA AUDIOVISION - EDIFICIO MEGAFON - 2° Llamado



PLANILLA DE COTIZACION

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	
<b>1</b>		<b>DEMOLICIÓN</b>					
	1	Mostrador en acceso general PB	gl	1,00			
	2	Acceso contrafrente - depósito - contrapisos, pisos	gl	1,00			
<b>Total rubro</b>							
<b>2</b>		<b>REPARACIONES - TRATAMIENTO DE CUBIERTA - IMPERMEABILIZACIÓN</b>					
	1	Tiras membrana en juntas de cubierta	m2	380			
	2	Membrana en canaletas	m2	53			
	3	Babetas entre paneles prefabricados	m2	3			
	4	Contrapiso alivianado	m2	70			
	5	Membrana en contrapiso alivianado	m2	70			
	6	Membrana en claraboyas timpano	m2	7			
	7	Desagües pluviales - gárgolas - desagüe aire acond.	gl	1			
	8	Masillado de juntas en tabiques	gl	1			
	9	Impermeabilización de cimientos inc. Rejilla canaleta	gl	1			
	10	Reparaciones en estudio TV	gl	1			
	11	Reparación escalera	gl	1			
	12	Conducto vertical de ventilación	gl	1			
	13	Reparación blindex de acceso contrafrente	gl	1			
<b>Total rubro</b>							
<b>3</b>		<b>TABIQUES PLACA ROCA DE YESO</b>					
	1	De perfil omega en aula grande	m2	72,2			
	2	De perfil omega en oficina	m2	63			
	3	Simple en aulas grandes	m2	20,4			
	4	Mampostería cierre de vanos incl revoque	m2	2			
<b>Total rubro</b>							
<b>4</b>		<b>CIELORRASOS</b>					
	1	Acústico desmontable tipo Isover Andina	m2	370			
	2	Reparacion cielorrasos	gl	1			
<b>Total rubro</b>							
<b>5</b>		<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>					
	1	Porcelanato s/ carpeta o piso existente	m2	767			
	2	Zócalos porcelanato	ml	353			
	3	Pisos exteriores de hormigón	m2	45			
<b>Total rubro</b>							
<b>6</b>		<b>CARPINTERIAS Y HERRERIA</b>					
	1	Ventanas y puertas Modena aluminio con vidrio 3+3	m2	25,33			
	2	Reemplazo de vidrieras de frente DVH 3+3/12/3+3 inc. Coloc. Perfilera	m2	69,5			
	3	Tabique de oficina adm. con vidrio 3+3 y placa MDF	m2	21			
	4	Puerta ciega externa depósito	gl	1			
	5	Alero sobre contrafrente	gl	1			
	6	Escalera de servicio s/terrazza	gl	1			
	7	Barandas metálicas disc.	gl	1			
	8	Reparacion escalera acceso PA	gl	1			
<b>Total rubro</b>							
<b>7</b>		<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>					
	1	Artefactos led de embutir	un	24			
	2	Bocas, incluye proporcional a tablero	un	38			
<b>Total rubro</b>							
<b>8</b>		<b>PINTURA</b>					
	1	Aulas grandes sobre medio tabique	m2	72,2			
	2	Aulas chicas sobre medio tabique	m2	63			
	3	Sobre tabiques placa roca de yeso en aulas y circulacion	m2	277,2			
	4	Hall de acceso, incluye doble altura	m2	126			
	5	Exterior contrafrente completo	gl	1			
	6	Cielorrasos reparados	m2	56			
	7	Sobre herreria	gl	1			
<b>Total rubro</b>							

PRECIO TOTAL

Nota: Los rubros / ítems/ unidades y cantidades de la presente planilla son consignadas al solo efecto referencial, debiendo el contratista elaborar su propio cómputo, en base a la documentación de pliegos, planos y de la visita a obra, para la conformación de su oferta. Las omisiones o diferencias de cantidades que pudiera tener el presente listado de tareas no releva al oferente de la RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LA TOTALIDAD DE LAS TAREAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS NECESARIAS PARA FINALIZAR DE MANERA INTEGRAL LA OBRA QUE SE LICITA (Todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 8° del PCG - "ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.")